

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A.A.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
A. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
	1. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	1	NET ΟΙΚ3/10.02	ΟΙΚ 1103	tn	12,00	7,30	87,60	
	2. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδού καλής βατότητας	2	NET ΟΙΚ3/ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton x km	335,00	0,35	117,25	
	3. Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	3	NET ΟΙΚ3/ 20.40	ΟΙΚ 2177	ton x 10m	35,00	5,60	196,00	
	Σύνολο A							400,85	400,85
B. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
	1. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου <i>Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αέραων πλακών</i>	4	NET ΟΙΚ3/ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	m2	17,00	4,50	76,50	
	2. Καθαίρεση επιχρισμάτων	5	NET ΟΙΚ3/22.23	ΟΙΚ2252	m2	210,00	5,60	1.175,98	
	3. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	6	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/22.45	ΟΙΚ2275	m2	6,00	12,00	71,98	
	Σύνολο B							1.324,45	1.324,45
Γ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ									
	1. Υαλοστάσια ξύλινα ειδικά, σταθερά	7	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/54.22	ΟΙΚ 5421	m2	6,00	110,00	659,78	
	2. Ξύλινες ποδιές παραθύρων	8	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/54.85	ΟΙΚ 5626	m2	0,35	60,00	20,76	
	Σύνολο Γ							680,54	680,54
Δ. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ									
	1. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντο-μαρμαροκονίαμα	9	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/71.21	ΟΙΚ 7121	m2	160,00	14,00	2.239,94	
	2. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	10	NET ΟΙΚ3/71.71	ΟΙΚ 7171	m2	150,00	0,68	102,00	
	3. Αποκατάσταση διατομών σπλισμένου σκυροδέματος (κορνίζες) με ελαφρά διαβρωμένου σπλισμούς	11	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/71.31	ΟΙΚ 7132	m2	5,00	138,00	690,00	
	4. Ενισχύσεις τοιχοποιίας και επιχρισμάτων με συνθετικό πλέγμα	12	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/49.05	ΥΔΡ-6630.1	m2	210,00	2,60	545,99	
	5. Ενισχύσεις τοιχοποιίας και επιχρισμάτων με γαλβανισμένο πλέγμα	13	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/49.05	ΥΔΡ-6630.1	m2	55,00	2,80	153,99	
	6. Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	14	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ 3/71.81	ΟΙΚ 7181	m	25,00	11,20	280,00	
	7. Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	15	NET ΟΙΚ3/71.82	ΟΙΚ 7182	m	115,00	1,10	126,50	
	8. Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	16	NET ΟΙΚ3/71.83	ΟΙΚ 7181	m	180,00	28,00	5.039,89	
	Σύνολο Δ							9.178,31	9.178,31
Ε. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
	1. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανίτη	17	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ 3/73.33.02	ΟΙΚ 7331	m2	15,00	33,50	502,42	
	2. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης ή κεραμικά	18	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ 3/73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	m2	20,00	36,00	720,00	
	3. Επιστρώσεις με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους ως 1,50 cm	19	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/73.37.02	ΟΙΚ 7338	m2	31,00	12,30	381,28	
	4. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 εκ.	20	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/75.31.01	ΟΙΚ 7531	m2	1,50	78,50	117,75	
	5. Ανακατασκευή λιθοστρώτου από φυσικούς λίθους	21	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/41.02.01	ΟΙΚ 4106	m2	5,00	25,00	125,00	
	Σύνολο Ε							1.846,44	1.846,44
ΣΤ. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ									
	1. Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί	22	NET ΟΙΚ3/76.14	ΟΙΚ 7614	m2	1,80	31,00	55,86	
	2. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm	23	NET ΟΙΚ3/76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	5,00	50,00	249,85	
	Σύνολο ΣΤ							305,71	305,71
Ζ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									

1. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρώματα ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου, ελαστομερή και μονωτικά	24	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/77.80.03	ΟΙΚ 7785.1	m2	160,00	10,00	1.599,96	
2. Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση χρώματος υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, ελαστομερή και μονωτικά	25	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/77.91	ΟΙΚ 7791	m2	1000,00	8,20	8.200,03	
3. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω πρόσθετου ύψους	26	NET ΟΙΚ3/77.99	ΟΙΚ 7797	m2	650,00	0,34	221,00	
4. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής, ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα								-
<i>Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού</i>	27	NET ΟΙΚ3/77.81.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	155,00	14,00	2.169,96	
5. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών								-
<i>Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου</i>	28	NET ΟΙΚ 3/77.71.03	ΟΙΚ 7771	m2	420,00	15,70	6.593,97	
6. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	29	NET ΟΙΚ3/77.55	ΟΙΚ 7755	m2	85,00	6,70	569,50	
7. Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC	30	NET ΟΙΚ3/77.66	ΟΙΚ 7766	m2	2,00	7,80	15,60	
Σύνολο Z							19.370,03	19.370,03
H. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ								
1. Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο υπόστρωμα για την βελτίωση της πρόσφυσης των επικαλυπτικών υλικών (primer)	31	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ 3/77.28	ΟΙΚ 7735	m2	31,00	3,35	103,84	
2. Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	32	NET ΟΙΚ3/79.09	ΟΙΚ 7912	m2	5,00	7,90	39,50	
3. Γωνίες αλουμινίου για την δημιουργία «νεροχύτη» σε μαρκίζες	33	ΣΧΕΤ. NET ΟΙΚ3/61.12	ΟΙΚ 6116	m	11,00	2,60	28,60	
Σύνολο H							171,94	171,94
Θ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1. Πλήρες σετ νιπτήρα με πάγκο και λοιπός εξοπλισμός	34	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ/14	ΗΛΜ 14	τεμ.	3,00	450,00	1.350,00	
2. Λεκάνη αποχωρητηρίου και δοχείο πλύσεως (καζανάκι) από πορσελάνη	35	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ/14	ΗΛΜ 14	τεμ.	4,00	100,00	400,00	
3. Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης	36	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ/14	ΗΛΜ 14	τεμ.	1,00	17,27	17,27	
Σύνολο Η							1.767,27	1.767,27
							ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 35.045,54	
							ΓΕ & ΟΕ 18% :	6.308,20
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	41.353,74
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	6.203,06
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	47.556,80
							ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ :	1.643,20
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	49.200,00
							Φ.Π.Α. 17% :	8.364,00
							ΣΥΝΟΛΟ :	57.564,00

Μυτιλήνη 23 /11/2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΡΟΔΑΝΘΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μυτιλήνη 24/11/2016
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μυτιλήνη 25 /11/2016
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός